

รายละเอียดวงงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4

- งวดที่ 1 (จ่าย 10%) การรื้อถอนโรงจอดรถเดิม ปักฝั่ง ดอกเสาเข็ม ทำฐานราก คานคอดิน เสารับพื้นชั้น 1 คานรับพื้นชั้น 1 บันไดคอนกรีตทางขึ้นชั้น 2 วางแผ่นพื้นชั้น 2 เทคอนกรีตชั้น 2 แล้วเสร็จ
- งวดที่ 2 (จ่าย 15%) วางถังบำบัดน้ำเสีย เทเสารับพื้นชั้น 3 เทคานรับพื้นชั้น 3 บันไดคอนกรีตทางขึ้นชั้น 3 วางแผ่นพื้นชั้น 3 เทคอนกรีตพื้นชั้น 3 แล้วเสร็จ
- งวดที่ 3 (จ่าย 15%) เทเสารับโครงหลังคา วางโครงหลังคา มุงหลังคา แผงกันสาดหลังคา ก่ออิฐผนังชั้น 1 และชั้น 2 วางระบบท่อสุขาภิบาล ระบบประปา ต่อเชื่อมท่อบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ
- งวดที่ 4 (จ่าย 25%) ก่ออิฐผนังชั้น 3 ฉาบปูนโครงสร้างอาคาร ผนังอาคารชั้น 1 ถึงชั้น 3 ทำฝ้าเพดาน เดินสายไฟ ชั้น 2 และชั้น 3 ปูกระเบื้องพื้นอาคารชั้น 2 และ 3 ปูกระเบื้องพื้นและชั้นบันได ติดตั้งสุขภัณฑ์ ผนังเบาภายในห้องน้ำ ห้องส้วม ชั้น 2 และ 3 แล้วเสร็จ
- งวดที่ 5 (จ่าย 35%) ติดตั้งผนังเบา วงกบบานประตู หน้าต่าง ติดตั้งราวบันได ราวระเบียง ต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า ทาสีอาคารติดตั้งดวงโคม เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ไฟฟ้า และงานอื่น ๆ ตามแบบรูปรายการ งานทดสอบระบบประปา สุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า งานทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง บริเวณสถานที่ก่อสร้าง รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวแล้วเสร็จทุกประเภท ตามแบบรูปรายการ

รายละเอียดการจ่ายเงิน

- งวดที่ 1 (จ่าย 10%) เป็นจำนวนเงิน 491,500 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานการรื้อถอนโรงจอดรถเดิม ปักฝั่ง ดอกเสาเข็ม ทำฐานราก คานคอดิน เสารับพื้นชั้น 1 คานรับพื้นชั้น 1 บันไดคอนกรีตทางขึ้นชั้น 2 วางแผ่นพื้นชั้น 2 เทคอนกรีตชั้น 2 ให้แล้วเสร็จภายใน 40 วัน
- งวดที่ 2 (จ่าย 15%) เป็นจำนวนเงิน 737,250 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานวางถังบำบัดน้ำเสีย เทเสารับพื้นชั้น 3 เทคานรับพื้นชั้น 3 บันไดคอนกรีตทางขึ้นชั้น 3 วางแผ่นพื้นชั้น 3 เทคอนกรีตพื้นชั้น 3 ให้แล้วเสร็จภายใน 40 วัน
- งวดที่ 3 (จ่าย 15%) เป็นจำนวนเงิน 737,250 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเทเสารับโครงหลังคา วางโครงหลังคา มุงหลังคา แผงกันสาดหลังคา ก่ออิฐผนังชั้น 1 และชั้น 2 วางระบบท่อสุขาภิบาล ระบบประปา ต่อเชื่อมท่อบำบัดน้ำเสีย ให้แล้วเสร็จภายใน 40 วัน
- งวดที่ 4 (จ่าย 25%) เป็นจำนวนเงิน 1,228,750 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่ออิฐผนังชั้น 3 ฉาบปูนโครงสร้างอาคาร ผนังอาคารชั้น 1 ถึงชั้น 3 ทำฝ้าเพดาน เดินสายไฟ ชั้น 2 และชั้น 3 ปูกระเบื้องพื้นอาคารชั้น 2 และ 3 ปูกระเบื้องพื้นและชั้นบันได ติดตั้งสุขภัณฑ์ ผนังเบาภายในห้องน้ำ ห้องส้วม ชั้น 2 และ 3 ให้แล้วเสร็จภายใน 50 วัน
- งวดที่ 5 (จ่าย 35%) เป็นจำนวนเงิน 1,720,250 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งผนังเบา วงกบบานประตู หน้าต่าง ติดตั้งราวบันได ราวระเบียง ต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า ทาสีอาคารติดตั้งดวงโคม เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ไฟฟ้า และงานอื่น ๆ ตามแบบรูปรายการ งานทดสอบระบบประปา สุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า งานทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง บริเวณสถานที่ก่อสร้าง รื้อถอน สิ่งปลูกสร้างชั่วคราวแล้วเสร็จทุกประเภท ตามแบบรูปรายการ ภายใน 50 วัน

* รวมระยะเวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งสิ้นจำนวน 220 วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายทองคำ ตินะลา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทวีศักดิ์ เกษมุตติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรังสันต์ นุสติ)